

ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 13491/2022

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **"FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE NOVAS TELHAS, CALHAS E RUFOS, INCLUSIVE RETIRADA DAS TELHAS, CALHAS E RUFOS EXISTENTES PARA O SENAC BOTUCATU"** de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de **R\$ 902.294,42** (Novecentos e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias;**

Prazo de execução: **Conforme Convite 13491/2022**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA

Endereço: RUA AGOSTINHO GOMES, 233

CEP: 04206-000 Bairro: IPIRANGA

Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO

CNPJ: 07.205.316/0001/69

Contato: ANGELO NICOLELLIS NETO Telefone: (11) 3809-4040 / (11) 98326-6292

E-Mail: ann@nicma.com.br / contato@nicma.com.br

São Paulo, 26 de Maio de 2022.


ARQ. EVERTON GONÇALVES VANTIN
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69

ANEXO VIII

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Obra: REFORMA DA COBERTURA LOCAL: UNIDADE SENA BOT - BOTUCATU - SP Empresa: NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA CNPJ: 07.205.316/0001-69				Data	
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS	
TOTAIS					696.437,93		205.856,50	902.294,42	
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.						66.809,59	66.809,59	
1.1	RETIRADAS								
1.1.1	Retirada de Rufos, incluso caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m	351,19			25,62	8.997,49	8.997,49	
1.1.2	Retirada do Sistema de Ancoragem instalado sobre os Rufos. Considerar armazenamento para Reinstalação	gl	1,00			3.435,60	3.435,60	3.435,60	
1.1.3	Retirada de Telhas Cerâmica Existentes, inclusive de telas, incluso caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.	m²	1.163,20			43,47	50.564,30	50.564,30	
1.1.4	Retirada de entulhos na Cobertura	gl	1,00			3.812,20	3.812,20	3.812,20	
2.	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES				696.437,93		129.003,67	825.441,60	
2.1	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES								
2.1.1	Estrutura Nova de Cobertura com Perfis Em Aço Galvanizado com Revestimento 275g/m² GRAU B: Terças, Montantes, Fita de Travamento, Chapas, Parafusos Autobrochantes, Chumbador de Expansão, Grout, Parabout, Completa conforme projetos especificação técnica TECSTELL Engenharia e Consultoria Técnica.	kg	2.880,50	45,92	132.272,56	11,90	34.277,95	166.550,51	
2.1.2	Iluminação Zenital em Alvenaria conforme projeto, inclusive complemento de altura para atender à inclinação da Telha, com acabamentos e arremates. Completa conforme projetos e memoriais.	un	5,00	280,00	1.400,00	840,00	4.200,00	5.600,00	
2.1.3	Telha Termoacústica Trapezoidal tipo sanduíche, Espes. Núcleo Poliuretano = 50mm, com Onda de 40mm, Larg. Útil = 1000mm, Espes. Chapa de Aço = 0,65mm, Com Pintura Eletrostática a Pó, na face externa exposta superiores, na cor Branca, incl. Costura com fita adesiva ao longo da emenda	m²	1.163,20	394,65	459.056,88	40,56	47.179,39	506.236,27	
2.1.4	Calha de Aço Galvanizado, espessura e=0,8mm, com Pintura Eletrostática a Pó, Externa Exposta, na Cor Branca. Corte 1.500mm	m	308,72	198,80	61.373,54	81,03	25.015,58	86.389,12	
2.1.5	Ruífo de chapa galvanizada 0,8mm com pintura igual à telha.	m	351,19	105,00	36.874,95	45,05	15.821,11	52.696,06	
2.1.6	Saída de Calha na Horizontal com PVC 4" 100mm com complemento T conforme detalhe em projeto. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Furação Existente).	un	16,00						
2.1.7	Saída de Calha na Horizontal com PVC 4" 100mm. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Nova Furação)	un	8,00	218,40	3.494,40	89,63	1.434,08	4.928,48	
2.1.8	Saída de Calha na Vertical com PVC 4" 100mm. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Furação Existente)	un	4,00	163,80	1.310,40	89,63	717,04	2.027,44	
				163,80	655,20	89,63	358,52	1.013,72	

RUA AGOSTINHO GOMES, 233 - IPIRANGA - CEP 04206-000 - PABX (11) 3809-4000 - SÃO PAULO - SP.

CNPJ - 07.205.316/0001-69 - www.nicma.com.br - e-mail: contato@nicma.com.br

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL Administração Regional do Estado de São Paulo SERVIÇO DE ENGENHARIA				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFROMA DA COBERTURA UNIDADE SENA BOT - BOTUCATU - SP Empresa: NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA CNPJ: 07.205.316/0001-69				Data	
Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS	
3.	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.						10.043,23	10.043,23	
3.1	LIMPEZA								
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	1,00			7.623,00	7.623,00	7.623,00	
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	2.141,80			1,13	2.420,23	2.420,23	

São Paulo, 26 de maio de 2022.

Prazo de execução: **Conforme Convite 13491/2022.**



EVERTON GONÇALVES VANTIN
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69




RUA AGOSTINHO GOMES, 233 - IPIRANGA - CEP 04206-000 - PABX (11) 3809-4000 - SÃO PAULO - SP.
CNPJ - 07.205.316/0001-69 - www.nicma.com.br - e-mail: contato@nicma.com.br

ANEXO IX

MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVITE Nº. 13491/2022

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

a) Ao final do primeiro mês de obras:

Item	Descrição
1.1.1	Retirada de Rufos, incluso caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.
1.1.2	Retirada do Sistema de Ancoragem instalado sobre os Rufos. Considerar armazenamento para Reinstalação
1.1.3	Retirada de Telhas Cerâmica Existentes, inclusive de telas, incluso caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.
1.1.4	Retirada de entulhos na Cobertura
2.1.1	Estrutura Nova de Cobertura com Perfis Em Aço Galvanizado com Revestimento 275g/m² GRAU B: Terças, Montantes, Fita de Travamento, Chapas, Parafusos Autobrocantes, Chumbador de Expansão, Grout, Parabout, Completa conforme projetos especificação técnica TECSTELL Engenharia e Consultoria Técnica.
3.1.1	Limpeza permanente de obra

b) Ao final do segundo mês de obras:

Item	Descrição
2.1.2	Iluminação Zenital em Alvenaria conforme projeto, inclusive complemento de altura para atender à inclinação da Telha, com acabamentos e arremates. Completa conforme projetos e memoriais.
2.1.3	Telha Termoacústica Trapezoidal tipo sanduíche, Espes. Núcleo Poliuretano = 50mm, com Onda de 40mm, Larg. Útil = 1000mm, Espes. Chapa de Aço = 0,65mm, Com Pintura Eletrostática a Pó, na face externa exposta superior, na cor Branca, incl. Costura com fita adesiva ao longo da emenda
2.1.4	Calha de Aço Galvanizado, espessura e=0,8mm, com Pintura Eletrostática a Pó, Externa Exposta, na Cor Branca. Corte 1.500mm
2.1.5	Rufo de chapa galvanizada 0,8mm com pintura igual à telha.
2.1.6	Saída de Calha na Horizontal com PVC 4" 100mm com complemento T conforme detalhe em projeto. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Furação Existente).
2.1.7	Saída de Calha na Horizontal com PVC 4" 100mm. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Nova Furação)
2.1.8	Saída de Calha na Vertical com PVC 4" 100mm. OBS: Saída não Estrangulada para vazão de 100mm. (Furação Existente)
3.1.1	Limpeza permanente de obra
3.1.2	Limpeza final de obra

São Paulo, 26 de Maio de 2022.

ARQ. EVERTON GONÇALVES VANTIN
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69

RUA AGOSTINHO GOMES, 233 - IPIRANGA - CEP 04206-000 - PABX (11) 3809-4000 - SÃO PAULO - SP.
CNPJ - 07.205.316/0001-69 - www.nicma.com.br - e-mail: contato@nicma.com.br

AO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CONVITE Nº 13491/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este caderno contém 5 (cinco) folhas numeradas seqüencialmente encerrando-se com este termo.

São Paulo, 26 de Maio de 2022.



ARQ. EVERTON GONÇALVES VANTIN
RG: 44.468.676-9
NICMA MATERIAIS DE ACABAMENTO
CNPJ: 07.205.316/0001-69

