DCenco
Engenharia e Construção

Proposta Comercial

São Paulo, 15 de Agosto de 2022.

Ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.
Administração Regional no Estado de São Paulo,
Rua Dr. Vila Nova, 228, 7º andar, Vila Buarque, São Paulo, SP.

Convite n.º 13629/2022.

Razão Social: Dantas Engenharia e Construção EIRELI – EPP.
CNPJ: 17.861.817/0001-57.
Endereço: Rua Lagoa dos Salgueiros 296 - Vila do Encontro - São Paulo –SP.
CEP 04324-150.
Fone: (11) 3963-4515
Email: contato@dcenco.com.br

Sócio Proprietário:
Carlos Alberto Dantas – RG: 22.272.524-2 – CPF: 131.673.868-00.

Representante:
Carlos Alberto Dantas – RG: 22.272.524-2 – CPF: 131.673.868-00
Cargo: Sócio Proprietário.
Fone: (11) 3963-4515
Email: carlos.dantas@dcenco.com.br

Contador:
Razão Social: Ral Contabilidade LTDA ME
CNPJ: 04.159.048/0001-06
Telefone: 17 3304-2819
Responsável: Ronaldo de Abreu Lopes
CRC: 220441
E-mail: ronaldo@ralcontabilidade.com.br

Dados Bancários:
Banco: Brasil
Agência: 3570-X
Conta Corrente: 33161-9

DCenco
Engenharia e Construção

Local da execução dos serviços: Rua Coronel Luiz Americano, 130, São Paulo, SP.

Objeto da Licitação: Fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais com instalação e montagem, de novas telhas, estrutura metálica e rufos, inclusive a retirada das estruturas de madeira/metálica, telhas, ancoragem, spda e rufos existentes para o senac tatuapé.

Para execução dos referidos serviços ofertamos o preço global de R$ 302.055,38 (trezentos e dois mil e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), obtido pela soma da multiplicação dos preços unitários aos quantitativos dos serviços, composto de Materiais no valor de R$ 257.062,26 (Duzentos e cinquenta e sete mil e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), Mão-de-Obra no valor de R$ 44.993,12 (Quarenta e quatro mil e novecentos e noventa e três reais e doze centavos), de acordo com a planilha orçamentária.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos.
A modalidade de garantia de execução contratual Seguro Garantia.

Carlos Alberto Dantas
RG: 22.272.524-2
CPF: 131.673.868-00

2/6

ANEXO VIII

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DA COBERTURA
LOCAL: UNIDADE SENA TAT - TATUAPE - SP - Rua Coronel Luiz Americano, nº 130 - SP
Empresa: DANTAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Data 16/08/2022

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				**257.062,26**		**44.993,12**	**302.055,38**
1.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS,** considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeirura municipal.				**9.417,99**		**37.470,47**	**46.888,45**
1.1	**RETIRADAS**							
1.1.1	Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeirura municipal, inclusive taxas e tarifas.	pç	45,00			89,92	4.046,40	4.046,40
1.1.2	Retirada de Telhas Canaletas Existentes, telas; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeirura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00	6.365,93	6.365,93	19.783,27	19.783,27	26.149,20
1.1.3	Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeirura municipal, inclusive taxas e tarifas.	gl	1,00	1.273,19	1.273,19	3.956,65	3.956,65	5.229,84
1.1.4	Retirada de todo Sistema de Aterramento (SPDA), Obs: (Deixar nas dependências da unidade, onde sera definido pela fiscalização).	un	201,00			3,60	723,60	723,60
1.1.5	Retirada das Estruturas de Madeiras / Metalicas existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeirura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m²	491,00	3,35	1.644,85	17,98	8.828,18	10.473,03
1.1.6	Retirada dos Pilaretes de Concreto existentes; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeirura municipal, inclusive taxas e tarifas.	m³	0,80	167,52	134,02	165,46	132,37	266,38
2.	**MONTAGENS**							
2.1	**INSTALAÇÕES E ARREMATES**				**245.727,87**		**1.798,40**	**247.526,27**
2.1.1	Cobertura em Estrutura de Aço Galvanizado a Fogo; Incluindo: Terças, Montantes, Contraventamentos Laterais e Centrais para Travamento, Perfis laminados em Chapas ASTM-A36; Chapas dobradas em A570 GRAU-C; Barras Roscadas SAE1020; Parafusos Galvanizados a fogo a-307, eletrodo E70XX; Chumbadores quimicos com ADESIVO HY200A; Barras Roscadas Galvanizado a Fogo; conforme projetos e especificação técnica da SIS Engenharia e Consultoria Estrutural.	kg	2.755,00	34,68	95.543,40			95.543,40
2.1.2	Telha Metalica Galvalume Trapezoidal (LR40) Termoacústica: tipo sanduíche, telha superior e 0,5 mm, pintada conforme especificação do SENAC; Isolamento de PU com e=30mm; Telha inferior e=0,43 mm, sem pintura, incluindi costura com fita adesiva ao longo da emenda	m²	491,00	228,67	112.276,97			112.276,97
2.1.3	Rufo de chapa galvanizada 22 com pintura igual à telha.	m	124,68	188,05	23.446,07			23.446,07
2.1.4	Cumeeiras em ch 20 pintadas	m	49,00	228,67	11.204,83			11.204,83
2.1.5	Alvenaria de bloco estrutural em todo perimetro da cobertura, conforme CORTE-B ver projeto: " EST-met-000122-01-R00 "	m²	20,00	162,83	3.256,60	89,92	1.798,40	5.055,00
3.	**LIMPEZA,** considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeirura municipal.				**1.916,40**		**5.724,25**	**7.640,65**

ANEXO VIII

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data 16/08/2022

Obra: REFORMA DA COBERTURA
LOCAL: UNIDADE SENA TAT - TATUAPE - SP - Rua Coronel Luiz Americano, nº 130 - SP
Empresa: DANTAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Cód	Descrição	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	1,00	1.273,19	1.273,19	3.956,65	3.956,65	5.229,84
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	491,00	1,31	643,21	3,60	1.767,60	2.410,81

DCenco
Engenharia e Construção

MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVITE Nº. 13629/2022

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

a) Ao final do primeiro mês de obras:
- 40% de retirada e demolição da cobertura;
- 40% de montagem da cobertura.

b) Ao final do segundo mês de obras:
- 100% de retirada e demolição da cobertura;
- 100% de montagem da cobertura.

São Paulo, 15/08/2022

Carlos Alberto Dantas
RG: 22.272.524-2
CPF: 131.673.868-00

DCenco
Engenharia e Construção

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONVITE Nº 13629/2021

As 06 (seis) folhas do presente livro, numerados tipograficamente, foram utilizadas na abertura do envelope III-Proposta Comercial, exigidos por força do disposto no item 12 do Edital do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional do Estado de São Paulo.

São Paulo, 15/08/2022

Carlos Alberto Dantas
Sócio Proprietário
Dantas Engenharia e Construção EIRELI – EPP