

ANEXO XIV | PROGRAMA ARQUITETÔNICO | QUADRO DE ÁREAS ESTIMADAS

obra: SENAC CAMPINAS				programa aprovado:			
local: R. Rui Abadio Rodrigues, 515 e Rua Doutor Armando Rocha Brito Júnior, 121 Campinas - SP -				última revisão SENG: R08			
AMBIENTES	QUANTIDADE DE SALAS	CAPACIDADE POR SALA (pessoas)	CAPACIDADE TOTAL (pessoas)	M² MÍNIMO POR ALUNO / FUNCIONÁRIOS (pessoas)	ÁREA ÚTIL UNITÁRIA (m²)	ÁREA ÚTIL TOTAL (m²)	Observações
A. AMBIENTES EDUCACIONAIS							
A.1	SALAS DE AULA CONVENCIONAIS:						
	SALAS PARA 42 ALUNOS (Ensino Médio Técnico)	6	42	252	1,3	54,6	327,6
	SALAS PARA 30 ALUNOS	7	30	210	1,2	36,0	252,0
A.2	LABORATÓRIO 4X1 - FARMÁCIA, ENFERMAGEM, MEIO AMBIENTE E ANÁLISES CLÍNICAS	1	30	30	4,5	135,0	135,0
A.3	LABORATÓRIO DE BEM-ESTAR	1	24	24	5,5	132,0	132,0
A.4	ATELIER DE DESIGN E ARQUITECTURA	1	30	30	2,0	60,0	60,0
A.5	ESTÚDIO DE RÁDIO MULTIUSO	1	24	24	2,5	60,0	60,0
A.6	ESTÚDIO DE TV MULTIUSO	1	24	24	2,5	60,0	60,0
A.7	SALA 2X1 FOTOGRAFIA E TEATRO	1	24	24	3,0	72,0	72,0
A.8	LABORATÓRIO DE BELEZA	1	24	24	3,0	72,0	72,0
A.9	LABORATÓRIO DE MODA	1	25	25	2,5	62,5	62,5
A.10	LABORATÓRIO DE SOFTWARE PC	1	42	42	2,0	84,0	84,0
A.11	LABORATÓRIO INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	42	84	2,3	96,6	193,2
A.12	LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO	1	24	24	5,0	120,0	120,0
A.13	LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	1	24	24	3,0	72,0	72,0
A.14	LABORATÓRIO DE HOSPITALIDADE (considerar laboratório de Hospedagem do MRA)	1	30	30	5,5	165,0	165,0
A.15	ESPAÇO MAKER (considerar modelo enviado no Anexo XXII)	1	24	24	3,5	84,0	84,0
A.16	AUDITÓRIO + FOYER	1	120	120		150,0	150,0
A.17	BIBLIOTECA	1	4 postos de trabalho			150,0	150,0
A.18	SALA DE DOCENTES	1	30	30		80,0	80,0
A.19	QUADRA DESCOBERTA	1					16x27m
A.20	ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	1			250,0	250,0	
A.21	SIMULADOR DE TRABALHO EM ALTURA E ESPAÇO CONFINADO	1					Área externa 3,00 x 3,00m H=4,50m
A SUBTOTAL				1.045		2.331,30	

ANEXO XIV | PROGRAMA ARQUITETÔNICO | QUADRO DE ÁREAS ESTIMADAS

obra: **SENAC CAMPINAS**

local: R. Rui Abadio Rodrigues, 515 e Rua Doutor Armando Rocha Brito Júnior, 121
Campinas - SP -

programa
aprovado:

última revisão
SENG:

R08

AMBIENTES		QUANTIDADE DE SALAS	CAPACIDADE POR SALA (pessoas)	CAPACIDADE TOTAL (pessoas)	M² MÍNIMO POR ALUNO / FUNCIONÁRI OS (pessoas)	ÁREA ÚTIL UNITÁRIA (m²)	ÁREA ÚTIL TOTAL (m²)	Observações
B. AMBIENTES ADMINISTRATIVOS								
B.1	ATENDIMENTO AO PÚBLICO							
	ATENDIMENTO PRESENCIAL	1	4	4		45,0	45,0	
	ATENDIMENTO TELEFÔNICO	1	3	3		25,0	25,0	
B.2	GERÊNCIA	1	1	1	15,0	15,0	15,0	
B.3	SETOR TÉCNICO	1	21	21		90,0	90,0	
B.4	SETOR ADMINISTRATIVO	1	12	12		60,0	60,0	
B.5	SECRETARIA EDUCACIONAL	1	8	8	3,5	36,0	36,0	
B.6	SALAS DE REUNIÃO							
	SALA PEQUENA (06 POSTOS)	1	6	6	2,2	12,9	12,9	
	SALA GRANDE (12 POSTOS)	1	12	12	2,2	25,8	25,8	
B.7	COPA / REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	1	35	35		65,0	65,0	
B.8	CONFORTO FUNCIONÁRIOS	1	30	30		65,0	65,0	
B.9	LAVANDERIA / DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA	1				10,0	10,0	
B.10	VESTIÁRIO PARA QUADRA (ALUNOS)	2				75,0	150,0	1 Feminino / 1 Masculino (para 40 alunos)
B.11	DEPÓSITO PARA QUADRA (MATERIAIS ESPORTIVOS)	1				20,0	20,0	
B.12	VESTIÁRIOS/ CONFORTO SERVIÇOS GERAIS	2				50,0	100,0	
B.13	ALMOXARIFADO (ALÉM DOS DEPÓSITOS DOS LABORATÓRIOS)	2				25,0	50,0	
B.14	ARQUIVO	1				15,0	15,0	
B.15	EQUIPE DE LIMPEZA	1	8	8		40,0	40,0	
B.16	SALA SERVIDOR	1				15,0	15,0	
B.17	SALA EQUIPE INFORMÁTICA	1	2	2	5,0	10,0	10,0	
B.18	SALA SEGURANÇA, AUTOMAÇÃO	1	2	2	7,5	15,0	15,0	
B.19	SALA DE MANUTENÇÃO	1	2	2	5,0	10,0	10,0	
B.20	DEPÓSITOS PEQUENOS	4				15,0	60,0	um por andar
B.21	SALA AUTOMAÇÃO / ELÉTRICA / AR CONDICIONADO	2				15,0	30,0	um por andar
B.22	VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS	2				25,0	50,0	
	B SUBTOTAL						1.014,70	
C. OUTROS								

ANEXO XIV PROGRAMA ARQUITETÔNICO QUADRO DE ÁREAS ESTIMADAS							
obra: SENAC CAMPINAS				programa aprovado:			
local: R. Rui Abadio Rodrigues, 515 e Rua Doutor Armando Rocha Brito Júnior, 121 Campinas - SP -				última revisão SENG: R08			
AMBIENTES	QUANTIDADE DE SALAS	CAPACIDADE POR SALA (pessoas)	CAPACIDADE TOTAL (pessoas)	M² MÍNIMO POR ALUNO / FUNCIONÁRIOS (pessoas)	ÁREA ÚTIL UNITÁRIA (m²)	ÁREA ÚTIL TOTAL (m²)	Observações
C.1	SANITÁRIOS						
C.2	ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM						
C.3	ÁREA TÉCNICA PARA ESTABILIZADORES, SHAFTS, QUADROS ELÉTRICOS, RACKS, ETC						
C.4	SALA GERADOR						
C.5	CABINE PRIMÁRIA						
C.6	PTR (PONTO DE TRANSMISSÃO DE REDE - TELEFONIA)						
C.7	DEMAIS AMBIENTES TÉCNICOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS P/ ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE						
C.8	CIRCULAÇÕES						
C.9	ABRIGO DE GÁS (GÁS DO LABORATÓRIO DE GASTRONOMIA)						
	SUBTOTAL C ESTIMADO (50% A+B)					1.673,00	
	(A+B+C) TOTAL ESTIMADO ÁREA ÚTIL CONSTRUÍDA					5.019,00	
	CONSIDERAR ÁREAS PARA: VAGAS AUTOMÓVEIS CARGA/ DESCARGA BICICLETÁRIO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DO LOCAL						

- Nas pranchas de apresentação do projeto, indicar quadro de áreas (ANEXO XX) informando no mínimo os seguintes dados por ambiente: Pavimento / Ambiente / Quantidade / Área / Lotação.

- O Projeto deverá ser apresentado preferencialmente com edificação horizontal.