

São Paulo, 12 de junho de 2026.

CONVITE Nº 14927/2026

ABERTURA: DIA 16 DE JUNHO DE 2026 – ÀS 10H00

OBJETO: "FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E SERVIÇO ESPECIALIZADO, MAQUINARIA, FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL NECESSÁRIO PARA A REFORMA DO 3º ANDAR PARA IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA NO SENAC TIRADENTES"

CARTA DE ESCLARECIMENTOS I

Encaminhamos abaixo os questionamentos e as respostas a todos os participantes:

1 - TRATAMENTO ACÚSTICO DOS CONSULTÓRIOS. O Memorial Descritivo exige isolamento acústico em todas as salas e divisórias "com boa acústica", requisito essencial ao sigilo do atendimento psicológico. Contudo, a Planilha Orçamentária prevê, para as divisórias de drywall, apenas o preenchimento com lã de rocha, sem itens para vedação acústica de portas, prolongamento da divisória até a laje (ou barreira acústica no plenum acima do forro) e bandas/selantes acústicos.

Esclarecimento: solicitamos que o Senac defina o desempenho acústico mínimo exigido (Rw, em dB) e INCLUA na Planilha Orçamentária, mediante errata, os itens e quantitativos do tratamento acústico; ou, alternativamente, confirme expressamente que o escopo acústico se limita à lã de rocha já prevista.

RESPOSTA: A ACUSTICA SERÁ COM LÃ DE ROCHA, CONFORME PLANILHA, PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

2 - DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (item 02.10). A seção 02.10 da planilha intitula-se "SISTEMAS SUPERVISÓRIOS — PREDIAL, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO E SEGURANÇA", porém relaciona apenas pontos de cabeamento estruturado e de áudio, sem qualquer item de detecção/alarme de incêndio ou CFTV.

Esclarecimento: solicitamos que o Senac INCLUA na planilha, por errata, os itens e quantitativos do sistema de detecção e alarme de incêndio (e CFTV, se exigido); ou confirme expressamente que o sistema predial existente atende ao pavimento, não cabendo cotação desses serviços.

RESPOSTA: O SISTEMA EXISTENTE DE DETECÇÃO/ALARME E INCÊNDIO EXISTENTES SERÃO MANTIDOS.

ESTRUTURA DE SUPORTE DAS CONDENSADORAS. O projeto de climatização posiciona as unidades condensadoras na cobertura. A planilha prevê base de concreto

**Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo**

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
E-mail: gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br

(02.02.01.01) e sua impermeabilização, mas não prevê a estrutura metálica de suporte (plataforma/estrado) eventualmente necessária — item, inclusive, excluído pelos fornecedores de climatização.

Esclarecimento: solicitamos que o Senac confirme a solução de apoio adotada e, sendo necessária estrutura metálica, INCLUA o respectivo item e quantitativo na Planilha Orçamentária por errata.

RESPOSTA: AS CONDENSADORAS SERÃO APOIADAS NAS BASES DE CONCRETO IMPERMEABILIZADAS. SEGUIR CONFORME PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

EXAUSTÃO MECÂNICA DOS SANITÁRIOS. O item 02.01.08 prevê a demolição/remoção do sistema de ar condicionado e exaustão existentes, não havendo na planilha o fornecimento e a instalação de novo sistema de exaustão dos sanitários.

Esclarecimento: solicitamos que o Senac INCLUA na planilha, por errata, o fornecimento e a instalação do novo sistema de exaustão dos sanitários; ou confirme que não há reposição no escopo desta contratação.

RESPOSTA: A EXAUSTÃO DOS SANITÁRIOS EXISTENTES SERÃO MANTIDAS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Gerência de Materiais e Serviços
Senac São Paulo**

Rua Dr. Vila Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
E-mail: gms@sp.senac.br
www.sp.senac.br