

Ats SA GCL/0807

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Maxxy Montagem Ltda., sediada na Rua das Margaridas, nº 110 – CEP 07600-000 – Mairiporã – SP, inscrita no CNPJ nº 10.296.516/0001-89, participou do processo licitatório Pregão Eletrônico S 056/2020, sendo a vencedora do certame e contratada por meio do Pedido ao Fornecedor nº 24.637, de 5/3/2020, para a prestação de serviços com fornecimento de material e mão de obra especializada para a confecção, montagem, manutenção e desmontagem para a exposição *Itinerância da 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc Videobrasil*, realizada na Unidade Campinas, no período de 15/4 a 19/7/2020 (montagem de 23/3 a 7/4/2020 e desmontagem em 20/7/2020), cumprindo satisfatoriamente suas obrigações no que se refere a todas as exigências contratuais, não havendo nada que a desabone.

Para a realização do projeto supramencionado, a empresa Maxxy Montagem Ltda. realizou os seguintes serviços:

1. Elementos cenográficos

1.1. Painéis Padrão/Acústico: painéis autoportantes, dupla face, compostos por estrutura vertical treliçada de sarrafos de madeira pinus 7x2,5cm a cada 60cm de comprimento do painel, com travamentos horizontais entre as treliças. Fechamento frontal, posterior e lateral de chapas de MDF 15mm. Acabamento emassado e pintado com tinta acrílica premium fosca em cores variadas. Rodapé invertido (2x2cm), com lastro de 150kg/m de painel, com sacos de brita ou corpos de prova de concreto.

- Padrão: altura 400cm, espessura 45cm – 117m²;

- Padrão: altura 325cm, espessura entre 15cm e 45cm – 610 m²;

- Acústico: isolamento acústico com lã de rocha 35kg/m³ aplicada dentro do painel, cobrindo toda a área interna. Altura 325cm, espessura entre 15cm e 45cm – 320 m².

1.2 Pintura: acabamento dos painéis em pintura com tinta acrílica premium fosca em cores diversas. Área: 1.182m².

1.3 Revestimento acústico: revestimento dos painéis com placas acústicas semirrígidas, de estrutura microcelular, dimensões 625x625mm. Área: 155m².

1.4 Piso de carpete: carpete tipo forração agulhado para alto tráfego na cor cinza escuro, com espessura mínima de 5mm, fixado no chão com fita apropriada, de modo a prover excelente fixação sem danificar o chão da Unidade. Na área da Sala de Cinema, instalação também na arquibancada de praticáveis, revestindo toda a área de piso (inclusive espelhos dos degraus). Instalação de fita de acabamento em alumínio com pintura na cor preta em toda a borda externa (aprox. 14m lineares). Área: 125m².

1.5 Estrutura treliçada: conjunto de 25 treliças de tamanhos variados feitas com perfis metálicos secção quadrada 40x40mm #2mm soldados entre si, fixados nos topos dos painéis indicados no projeto, servindo como sustentação para os forros de MDF internos às salas. Estrutura não aparente, embutida nos painéis cenográficos. 135 m.

1.6 Forro de MDF 9mm parafusado nas estruturas de treliças metálicas das salas. Acabamento emassado e pintado com tinta acrílica premium fosca. 125 m².

2. Projeto de estrutura

2.1 Treliças metálicas construídas em tubo de 40x40mm e parede de 2,0mm, em diversas dimensões. 24 peças.

3. Sistema de ar condicionado

Fornecimento de material, equipamento e mão de obra para instalação de 3 aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi Wall, fixados no forro das salas, com reservatório para armazenamento de água do dreno.

4. Instalações elétricas

4.1 Instalações elétricas para alimentação do sistema de ar condicionado, incluindo todos os materiais, equipamentos, instrumentos e mão de obra, necessários à perfeita execução, funcionamento e operação do sistema. Infraestrutura composta por eletrocalhas perfurada pré-zincada (63m) e emenda interna com base perfurada (20 peças) como itens principais para passagem dos cabos elétricos.

4.2. Condutores elétricos em cabos flexíveis Afumex 06/1kV, com isolamento 90°C, incluindo fita isolante, bornes, anilhas e demais acessórios necessários à funcionalidade do sistema. (Aprox. 1.352m)

4.5. Quadros de distribuição de energia, incluindo disjuntores, barramentos, réguas de bornes, fios e cabos, montados em trilhos de engate rápido de 35mm, com placa de montagem, dimensionados à perfeita ventilação dos componentes elétricos, com documentação e identificação, sinalização, porta-espelho, elementos de manobra e proteção, pintura e todos os demais acessórios necessários à funcionalidade do sistema.

5. Segurança e combate a incêndio

Fornecimento de mão de obra e material para instalação de iluminação de emergência nas salas fechadas com forro, blocos autônomos de sobrepor para aclaramento e extintores de incêndio.

São Paulo, 7 de maio de 2021.

Adriana Mathias

Adriana Mathias

Gerente

Gerência de Contratações e Logística



MVS